

中学校 耐震診断の結果

◎:新耐震、補強不要

- ・新耐震:昭和56年の改正後の建築基準法に規定する構造基準により建設されたもの
- ・補強不要:耐震診断の結果、IS値が0.7以上で耐震補強工事が不要のもの

○:補強済

- ・補強済:耐震補強工事が完了し、IS値が0.7以上のもの

学校名	施設名	棟	構造	建築年	月	構造耐震指標	
古知野中学校	南校舎	西	鉄筋コンクリート造	昭和	48年 3月	○	
				昭和	50年 12月		
		昭和		51年 3月			
		昭和		52年 3月			
	東	昭和		52年 3月	◎		
		北校舎		昭和	44年 3月	○	
	体育館			鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	昭和	44年 9月	○
布袋中学校	南校舎		鉄筋コンクリート造	昭和	42年 3月	○	
	北校舎			昭和	47年 3月	○	
	体育館			鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	昭和	48年 3月	○
				昭和	48年 9月		
				昭和	53年 3月		
		平成	15年 2月	◎			
宮田中学校	南校舎	西	鉄筋コンクリート造	昭和	47年 3月	○	
		東		昭和	56年 3月		
		北校舎		西	昭和	56年 3月	◎
	東	昭和		43年 3月	○		
		昭和		51年 3月	○		
	体育館			鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	昭和	60年 2月	◎
				昭和	49年 6月	○	
北部中学校	南校舎		鉄筋コンクリート造	昭和	41年 3月	○	
				昭和	49年 2月		
				昭和	53年 3月		
				昭和	55年 3月		
	中校舎			昭和	40年 2月	○	
				昭和	47年 3月		
				昭和	55年 3月		
	北校舎			昭和	59年 2月	◎	
体育館		鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	昭和	43年 2月	○		
西部中学校	校舎		鉄筋コンクリート造	昭和	57年 3月	◎	
				昭和	61年 2月		
				平成	1年 1月		
				平成	18年 2月		
	体育館		鉄筋コンクリート造	昭和	58年 2月	◎	
5校	18棟						